

Bauseitige Leistungen - Hinweise zur Anmietung Mobile Kompaktheizzentrale



UNSER SERVICE

- Komplett betriebsbereite Heizzentrale inklusive Verbindungsleitungen
- Prüfung der Anlage vor jedem Einsatz
- Integrierte Tankanlage zur direkten Versorgung von Heizöl
- Termingerechte Anlieferung an den Bestimmungsort
- Verbindungsleitung inklusive Übergangskupplungen für die vorbereiteten Anschlussstutzen
- Kaminanlage zur Montage auf der mobilen Heizzentrale
- Termingerechte Abholung nach Beendigung des Mietverhältnisses
- 24 Stunden Stördienst und technischer Service durch ENERENT

BAUSEITIGE LEISTUNGEN DIE VOM KUNDEN ZU ERBRINGEN SIND

- Bitte die Anlage 5 Tage vor Mietende abmelden, auch wenn das Mietzeitende bei Auftragserteilung bekannt ist.
Abmeldungen bedürfen der Schriftform.
- Verantwortliche Fachperson für Auf- und Abbau sowie Betriebsführung der mobilen Kompaktheizzentrale während der Mietdauer
- Zufahrt zum Objekt gewährleisten. (Anlieferung mit Speditions-LKW | Be- und Entladen erfolgt mit Hubwagen/ Hebebühne), Stapler / Hubwagen, um die Kompaktheizzentrale vom Abladeort zum Einsatzort zu transportieren. Der Mieter trägt für das Be- und Entladen der Waren vor Ort die Verantwortung.
- Stromversorgung bis zur mobilen Kompaktheizzentrale gemäß Objektdatenblatt
- Anschlüsse anschlussfertig bei Anlieferung, Außengewinde für Heizung: Vorlauf und Rücklauf
- Freie Zufahrt sowie einen ebenen, zugänglichen Stellplatz für die mobile Kompaktheizzentrale
- Freie Zugänge zu den vorbereiteten Einspeisepunkten

Die Anschlussgrößen der Außengewinde können dem Datenblatt entnommen werden.

Während der Betriebsdauer:

- Der Mieter hat für die Dauer der Miete die Aufsichts- und Betriebspflicht.
- Bereitstellung der Brennstoffversorgung. In den Wintermonaten von November - März muss frostsicherer Brennstoff in Dieselqualität befüllt werden!
HEIZÖLBEFÜLLUNG DER ANLAGE MIT MAX. 200 l/min!
- Änderungen oder Reparaturen an der Mietsache nur mit schriftlicher Zustimmung des Vermieters

Nach Ablauf der Mietdauer:

- Öltank entleeren! Der Heizöltank muss bei Abholung komplett entleert sein! Restmengen werden nicht vergütet.
- Sämtliches Wasser in der mobilen Kompaktheizzentrale entleeren (Frostschäden gehen zu Lasten des Mieters) Heizkessel, Ausdehnungsgefäß und alle wasserführenden Rohre entleeren! Alle Entleerungs-, Entlüftungs- und Absperrhähne öffnen.
- Kupplungen, sowie alle Schläuche und Kabel müssen (knickfrei) zusammengerollt werden.
- Versandfertig verpacken und Bereitstellen der Sendung (Abholzeit: 08:00 - 16:30)
- Die Kompaktheizzentrale ist in einem ordnungsgemäßen, sauberen und betriebsbereiten Zustand zurückzugeben.

Werden die vorgenannten Arbeiten nicht ausgeführt, wird der zusätzliche Aufwand in Rechnung gestellt.

Vom Vermieter wird keine Haftung übernommen für Schäden durch Nichtbeachtung der bauseitigen Leistungen. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Bedingungen des Mietvertrages.

Die im Anlagenordner befindlichen Betriebsanleitungen, Einbau-/ Montageanleitungen sind zwingend zu beachten!