

# Bauseitige Leistungen - Hinweise zur Anmietung

## Mobiler Heizöltank 1.000 - 3.000 Liter



### UNSER SERVICE

- Komplett betriebsbereiter Heizöltank inklusive Anschlussleitungen
- Termingerechte Anlieferung und Aufstellung am Bestimmungsort
- Komplette Montage und Anbindung an die mobile Heizzentrale / den mobilen Heizcontainer
- Sorgfältige Prüfung und Wartung vor jedem Einsatz
- Termingerechte Abholung nach Beendigung des Mietverhältnisses
- 24 Stunden Stördienst und technischer Service durch ENERENT

### Wenn Brennstoffmanagement beauftragt, übernimmt ENERENT folgende Leistungen für Sie:

- Organisation der Heizölversorgung während der Mietzeit
- Organisation der Entleerung und Reinigung des Heizöltanks nach Mietende
- Berechnung erfolgt nach Menge, Tankgröße und Aufwand

### BAUSEITIGE LEISTUNGEN DIE VOM KUNDEN ZU ERBRINGEN SIND

- Bitte die Anlage 5 Tage vor Mietende abmelden, auch wenn das Mietzeitende bei Auftragserteilung bekannt ist.  
**Abmeldungen bedürfen der Schriftform.**
- Stromversorgung 230 V oder 400 V für Heizband & Tankheizung
- Verantwortliche Fachperson zur Mithilfe bei Auf- und Abbau, Übergabe, Einweisung und Betriebsführung des Heizöltanks.
- Zufahrt zum Objekt gewährleisten, sowie Freihalten eines festen, ebenen Stellplatzes (Anlieferung erfolgt per Spedition mit Hebebühne zwischen 8.00 und 16.00 Uhr).
- Genehmigungen, falls erforderlich, sind vor Inbetriebnahme der Anlage durch den Mieter bei den zuständigen Stellen einzuholen.

### Während der Betriebsdauer:

- Beschaffung Heizöl EL (wenn nicht über Brennstoffmanagement gebucht), in den Wintermonaten November bis April muss frostsicherer Brennstoff befüllt werden.
- Regelmäßige Sichtkontrolle auf Leckagen und Beschädigungen
- Änderungen oder Reparaturen an der Mietsache nur mit schriftlicher Zustimmung des Vermieters.

### Nach Ablauf der Mietdauer:

- Organisation des Abpumpens der Heizöl-Restmenge, Die Entleerung wird sonst durch ENERENT durchgeführt und in Rechnung gestellt. Restmengen werden nicht vergütet.
- **Tankreinigung ist nicht erforderlich.**
- Zufahrt zum mobilen Heizöltank muss gewährleistet sein (Abholung erfolgt per Spedition mit Hebebühne zwischen 8:00 - 16:00 Uhr).
- Der mobile Heizöltank ist nach Beendigung des Vertragsverhältnisses in einem ordnungsgemäßen, entleerten und betriebsbereiten Zustand zurückzugeben.

Werden die vorgenannten Arbeiten nicht ausgeführt, wird der zusätzliche Aufwand in Rechnung gestellt.

**Vom Vermieter wird keine Haftung übernommen für Schäden durch Nichtbeachtung der bauseitigen Leistungen. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Bedingungen des Mietvertrages.**

Die im Anlagenordner befindlichen Betriebsanleitungen, Einbau-/ Montageanleitungen sind zwingend zu beachten!