

Bauseitige Leistungen - Hinweise zur Anmietung

Mobiler Warmlufterzeuger 65 - 150 kW



UNSER SERVICE

- Komplett betriebsbereiter Warmlufterzeuger
- Prüfung der Anlage vor jedem Einsatz
- Externe Tankanlage zur direkten Versorgung mit Heizöl
- Termingerechte Anlieferung an den Bestimmungsort
- Verbindungsleitung inklusive Übergangskupplungen für die vorbereiteten Anschlussstutzen
- Kaminanlage zur Montage am Warmlufterzeuger
- Termingerechte Abholung nach Beendigung des Mietverhältnisses
- 24 Stunden Stördienst und technischer Service durch ENERENT

BAUSEITIGE LEISTUNGEN DIE VOM KUNDEN ZU ERBRINGEN SIND

- Bitte die Anlage 5 Tage vor Mietende abmelden, auch wenn das Mietzeitende bei Auftragserteilung bekannt ist.
Abmeldungen bedürfen der Schriftform.
- Verantwortliche Fachperson für Aufbau und Abbau sowie Betriebsführung des Warmlufterzeugers während der Mietdauer
- Stromversorgung bis zum Warmlufterzeuger
- Zufahrt zum Objekt gewährleisten. (Anlieferung mit Speditions-LKW | Be- und Entladen erfolgt mit Hubwagen/ Hebebühne), Stapler / Hubwagen, um den Warmlufterzeuger vom Abladeort zum Einsatzort zu transportieren. Der Mieter trägt für das Be- und Entladen der Waren vor Ort die Verantwortung.
- Freie Zufahrt sowie einen ebenen, festen und zugänglichen Stellplatz für den Warmlufterzeuger und zusätzlichen Tank
- Freie Zugänge zu den vorbereiteten Einspeisepunkten

Die Anschlussgrößen für Zubehör und Stromversorgung können dem Datenblatt entnommen werden.

Während der Betriebsdauer:

- Der Mieter hat für die Dauer der Mietzeit die Aufsichtspflicht
- Bereitstellung der Brennstoffversorgung. In den Wintermonaten von November - März muss frostsicherer Brennstoff in Dieselqualität befüllt werden!
HEIZÖLBEFÜLLUNG DER ANLAGE MIT MAX. 200 l/min!
- Änderungen oder Reparaturen an der Mietsache nur mit schriftlicher Zustimmung des Vermieters

Nach Ablauf der Mietdauer:

- Öltank entleeren! Der Heizöltank muss bei Abholung komplett entleert sein! Restmengen werden nicht vergütet.
- Kupplungen, sowie alle Schläuche und Kabel müssen (knickfrei) zusammengerollt werden.
- Versandfertig verpacken und Bereitstellen der Sendung (Abholzeit: 08:00 - 16:30)
- Der Warmlufterzeuger und Tankanlage sind in einem ordnungsgemäßen, sauberen und betriebsbereiten Zustand zurückzugeben.

Werden die vorgenannten Arbeiten nicht ausgeführt, wird der zusätzliche Aufwand in Rechnung gestellt.

Vom Vermieter wird keine Haftung übernommen für Schäden durch Nichtbeachtung der bauseitigen Leistungen.

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Bedingungen des Mietvertrages.

Die im Anlagenordner befindlichen Betriebsanleitungen, Einbau-/ Montageanleitungen sind zwingend zu beachten!